Odhad investičních nákladů

IndustrieBau EPC GmbH (fiktivní) pro ChemVitro a.s. · třída odhadu 4 · 20. 10. 2026

Odhad pro závod na 40 000 t VTX-40 ročně podle koncepčního návrhu procesu ChemVitro. Ceny roku 2026, bez DPH, přesnost ±25 %.

Kód	Lokalita	Odhad (mil. EUR)	Pásmo ±25 %
CZ1	Vrbice	128	96,0–160,0
CZ2	Lipová	124	93,0–155,0
CZ3	Kamenec	126	94,5–157,5
DE1	Wendelstedt	141	105,8–176,2
DE2	Lindenau	133	99,8–166,2
DE3	Eschfeld	138	103,5–172,5
PL1	Odrzyca	119	89,2–148,8
PL2	Bory	117	87,8–146,2

Harmonogram

Fáze	Minimum	Nejspíš	Maximum
Povolení (EIA, integrované povolení, stavební povolení)	8 měsíců	9 měsíců	11 měsíců
Výstavba a najetí	20 měsíců	22 měsíců	26 měsíců

Harmonogram předpokládá rozhodnutí o lokalitě v únoru 2027 a podání žádostí bezprostředně poté. Pro chemické parky s povolovací službou bývá povolení kratší.

Co odhad zahrnuje a co ne

Zahrnuje: procesní jednotky, sklady surovin a produktu, parní kotel 24 MW, neutralizaci odpadních vod, oxidaci odpadních plynů v provedení podle BAT, rozvody, řídicí systém, stavební část v areálu, projekt, najetí.

Nezahrnuje: pozemek; infrastrukturu mimo areál (vlečky, přípojky, úpravy komunikací a mostů); předčištění odpadních vod nad rámec neutralizace; kompenzační opatření a technologie nad rámec BAT, pokud je úřad uloží; poplatky za služby chemického parku; rezervu na rizika lokality; pobídky a dotace.

Odhad třídy 4 se podle zkušenosti v oboru odchyluje od skutečnosti oběma směry; nejčastěji je skutečnost vyšší.