Vyjádření: Labe-jih Servis s.r.o., správa vlečky

doprava · lokalita CZ1 · 13. 10. 2026

Vlečka zóny Labe-jih je v provozu (obsluha dvakrát denně). Připojení areálu kolejí do 300 m je součástí zóny; ChemVitro by hradilo jen kolejiště v areálu, které je v rozsahu EPC.

Příjezd ze silnice I. třídy (2 km) po komunikaci zóny bez omezení hmotnosti. Stáčiště cisteren je v rozsahu EPC.

Vyjádření: Město Lipová, odbor dopravy

doprava · lokalita CZ2 · 15. 10. 2026

Železniční stanice Lipová je 1,1 km od parku; vlečka do parku není a město ji neplánuje. Suroviny lze dovážet po železnici na veřejné překladiště ve stanici (provozovatel Lipovská logistika s.r.o.) a odtud cisternami.

Silnice II. třídy k parku je bez omezení hmotnosti. Pro připojení areálu je třeba odbočovací pruh; jeho stavbu (odhad 2 mil. Kč) hradí investor.

Vyjádření: Kamenec Infra a.s., správa vlečky

doprava · lokalita CZ3 · 13. 10. 2026

Provozovaná vlečka zóny Kamenec (kapacita 12 vozů denně, dnes využita z poloviny); připojení areálu je v ceně pozemku.

Přístup k dálnici D1 (4 km) po čtyřpruhové komunikaci zóny bez omezení hmotnosti.

Stellungnahme: Chemiepark Wendelstedt Services GmbH, Logistik

doprava · lokalita DE1 · 15.10.2026

Werksbahn des Chemieparks mit täglicher Bedienung; Anschluss des Baufelds über vorhandene Gleise, Rangierleistungen im Parkentgelt enthalten. Straßenanbindung zur A9 (6 km) ohne Gewichtsbeschränkung.

Poznámka ChemVitro (překlad): vlečka parku s denní obsluhou, připojení po stávajících kolejích, posun v poplatku parku; silnice bez omezení hmotnosti.

Stellungnahme: Stadt Lindenau, Tiefbauamt

doprava · lokalita DE2 · 16.10.2026

Im Industriegebiet Lindenau-Ost gibt es keinen Gleisanschluss; der Bahnhof Lindenau liegt 2,5 km entfernt, Umschlag über das Güterverkehrszentrum Lindenau. Die Straßenanbindung über die B6 (3 km) ist ohne Einschränkung.

Poznámka ChemVitro (překlad): bez vlečky; nádraží 2,5 km, překládka v nákladním centru; silnice B6 bez omezení.

Stellungnahme: Landratsamt, Tiefbau

Zufahrt Gewerbepark Eschfeld · lokalita DE3 · 22.10.2026

Die Zufahrt zum Gewerbepark führt über die Kreisstraße und die Brücke über den Eschbach. Die Brücke ist für ein zulässiges Gesamtgewicht von **16 t** ausgelegt. Für den regelmäßigen Verkehr mit Tankwagen bis 40 t ist eine Ertüchtigung erforderlich.

Die Kosten trägt der Vorhabenträger (Schätzung 3,2–5,0 Mio. €). Eine Genehmigung der Zufahrt für den Schwerverkehr kann erst nach Abschluss der Ertüchtigung erteilt werden. Die Bahnstrecke (0,8 km) hat keinen Anschluss.

Poznámka ChemVitro (překlad): most má limit 16 t; cisterny 40 t vyžadují zesílení na náklady investora, povolení příjezdu až po dokončení. Trať bez vlečky.

Opinia: Zarząd Infrastruktury Kolejowej Opole (fiktivní)

bocznica Park Przemysłowy Odrzyca · lokalita PL1 · 19.10.2026

Przyłączenie parku do linii kolejowej jest technicznie możliwe w odległości ok. **3,4 km**. Budowę bocznicy, wykup gruntów pod tor i uzgodnienia finansuje inwestor. Szacunkowy czas realizacji: 14–24 miesiące od uzyskania praw do gruntu.

Do czasu budowy bocznicy dostawy możliwe wyłącznie transportem drogowym przez terminal przeładunkowy. Dojazd do A4 (5 km) bez ograniczeń tonażu.

Poznámka ChemVitro (překlad): vlečku asi 3,4 km i výkup pozemků platí investor; 14–24 měsíců od získání pozemků. Do té doby jen kamiony přes překladiště. Silnice bez omezení.

Opinia: Zarząd Strefy Aktywności Gospodarczej Bory

doprava · lokalita PL2 · 16.10.2026

Bocznica w strefie jest czynna; przyłączenie działki w cenie gruntu. Dojazd do A1 (3 km) drogą powiatową bez ograniczeń tonażu (nośność 11,5 t/oś).

Poznámka ChemVitro (překlad): vlečka v zóně v provozu, připojení v ceně pozemku; silnice k A1 bez omezení hmotnosti.